



写真提供：ハウステンボス(株)

名称	ハウステンボス「変なホテル」2期棟
竣工	2016年2月
延べ床面積	2049.71m ²
使用したCLT	570m ³
CLT利用部分	壁、床
CLTサイズ	壁：150mm（5層5プライ）、床：180mm（5層7プライ）
構造	木造（CLT構造）一部S造（歩廊、渡り廊下）
用途	ホテル
所在地	長崎県佐世保市ハウステンボス町6-5
設計	鹿島建設(株)／（設計協力）住友林業(株)
施工	鹿島建設(株)／（CLT施工・技術支援）住友林業(株)
特長	100%九州産、内20%は地元長崎県産の杉材を使用しています。CLT工法の採用が地元の林業、振興にも寄与することも企図しています。