



写真提供：ハウステンボス(株)

| | |
|---------|---|
| 名称 | ハウステンボス「変なホテル」2期棟 |
| 竣工 | 2016年2月 |
| 延べ床面積 | 2049.71m ² |
| 使用したCLT | 570m ³ |
| CLT利用部分 | 壁、床 |
| CLTサイズ | 壁：150mm（5層5プライ）、床：180mm（5層7プライ） |
| 構造 | 木造（CLT構造）一部S造（歩廊、渡り廊下） |
| 用途 | ホテル |
| 所在地 | 長崎県佐世保市ハウステンボス町6-5 |
| 設計 | 鹿島建設(株)／（設計協力）住友林業(株) |
| 施工 | 鹿島建設(株)／（CLT施工・技術支援）住友林業(株) |
| 特長 | 100%九州産、内20%は地元長崎県産の杉材を使用しています。CLT工法の採用が地元の林業、振興にも寄与することも企図しています。 |