



写真提供：岡山県

| | | | |
|---------|--|---------|----------------------|
| 名称 | 道の駅あわくらんどトイレ | | |
| 竣工 | 2018年4月 | 階数 | 地上1階 |
| 面積 | (敷地) 516.56m ² (建築) 258.37m ² (延床) 218.04m ² | | |
| CLT利用部分 | 壁、屋根 | 使用したCLT | 123.63m ³ |
| CLTサイズ | (最大) 2,976 x 12,030 mm、(最大層) 7層8プライ | | |
| 構造 | CLTパネル工法 | 設計ルート | ルート3 |
| 用途 | 公衆トイレ | 防耐火要件 | なし |
| 所在地 | 岡山県英田郡西栗倉村影石418 | | |
| 設計 | (基本計画・設計監修) 岡山県CLT建築開発検討会 (実施設計・工事監理) (株)倉森建築設計事務所 (構造設計) (有)西建築設計事務所 (デザイン協力) 岡山理科大学工学部建築学科弥田俊男研究室 | | |
| 施工 | 鷺田建設(株) | | |
| 特長 | CLTの特性を活かし、CLT建築の新しい可能性を拓き、CLTによって可能となる自由度の高いこれまでにない木質空間の創出を目指した。 | | |