



提供：澤田建設(株)

名称	澤田建設 本社キャンパス新築工事		
竣工	2019年10月	階数	地上2階
面積	(建築) 1,005.19m <sup>2</sup> (延床) 1,192.81m <sup>2</sup>		
CLT利用部分	ゲストハウス棟、キャンパス棟	使用したCLT	97.3853m <sup>3</sup>
CLTサイズ	(最大) 2,500 x 8,000 x 150 mm		
構造	ゲストハウス棟: CLTパネル工法 キャンパス棟: 木造 (軸組工法CLT利用)	設計ルート	ルート1
用途	事務所	防耐火要件	準耐火建築物、その他
所在地	山口県防府市開出西町23番1号		
設計	(有)和建築設計事務所		
施工	澤田建設(株)		
特長	<p>ゲストハウス棟:建物構造全てをCLTを利用している建物になります。キャンパス棟:2階部分の床及び渡り廊下部屋根においてCLTを利用し、他の部分はLVL及び集成材併用している建物になります。</p> <p>防災棟:ゲストハウス棟と本社キャンパス棟の間にRC造で面積区分けを行った建物です。</p>		