



写真撮影：国際写真岡山

名称	真庭市立北房こども園		
竣工	2018年3月	階数	地上2階
面積	(延床) 6,341.25m ²		
CLT利用部分	壁、床、天井、階段	使用したCLT	892.47m ³
CLTサイズ	(最大) 150 x 3,000 x 11,850 mm (5層5プライ・7層7プライ)		
構造	CLTパネル工法	設計ルート	ルート3
用途	認定こども園	防耐火要件	45分準耐火構造
所在地	岡山県真庭市下些部289		
設計	(株)東畑建築事務所		
施工	小学校：梶岡建設・志田工業特定JV こども園：酒井工務店・ワイテック工業特定JV		
特長	<p>小学校は大断面集成材によるラーメン架構とし、教室間の耐力壁や体育館の屋根に部分的に活用し、こども園はCLTパネル工法と在来床組工法を組み合わせ活用している。木肌の色ムラが少なく、手触り、耐摩耗性に優れるひのきを外層、杉を内層(3層又は5層)としたCLTパネルを開発。こども達が見て触れる生活空間内の壁面にひのきを活用し、木に包まれた快適な空間を創出している。</p>		