



写真撮影：谷岡龍哉

名称	真庭森林組合 事務所		
竣工	2019年1月	階数	地上2階
面積	(建築) 549.03m ² (延床) 648.35m ²		
CLT利用部分	床、壁、屋根、家具	使用したCLT	277.70m ³
CLTサイズ	(最大) 150 x 4460 x 7510 mm (5層5プライ) 平家部90+30mm (3層3プライ+30) +30は配線ダクトに使用		
構造	CLTパネル工法	設計ルート	ルート1
用途	事務所	防耐火要件	22条地域
所在地	岡山県真庭市勝山1884-10		
設計	意匠：谷岡建築設計事務所+真庭設計連合協同組合 担当：谷岡龍哉 構造：(株)ADO建築設計事務所 担当：吉永伸太郎		
施工	鳥越工業(株)		
特長	内部にCLTを表しで使い、木の香る暖かな事務所空間を目指した。2階部分が150mmのCLTダブル(層厚300mm)になるなど、思った以上のCLT使用量とアンカー使用量、また多数の接続金物に戸惑いを感じた。もっと簡単な接続方法で、かつ、金物を見せない工法がオープンに使えるようになって欲しいと思う。		