



写真提供：宮城県CLT等普及推進協議会

| | | | |
|---------|---|---------|----------------------|
| 名称 | みやぎの明治村バス停 時刻表付CLTベンチ | | |
| 竣工 | 平成30年7月19日（寄贈） | 階数 | — |
| 面積 | (建築) 0.81m ² (延床) 0.81m ² ※ベンチの投影面積を示す | | |
| CLT利用部分 | 垂直時刻表、水平ベンチ | 使用したCLT | 0.1944m ³ |
| CLTサイズ | (最大) W1800mm×D450mm×T120mm (3層4プライ) | | |
| 構造 | 段付き相欠き継ぎボルト締め | 設計ルート | 該当無し |
| 用途 | 高速バス時刻表付きベンチ | 防耐火要件 | 該当無し |
| 所在地 | 宮城県登米市登米町 | | |
| 設計 | 株式会社SPAZIO建築設計事務所 | | |
| 施工 | 登米町森林組合 株式会社タカハシ住建 | | |
| 特長 | CLT製造（西北プライウッド株式会社） プレカット（株式会社山大） 宮城県産杉を用いて「時刻表掲示板と待合いベンチ」機能を一体化した形。わずかな待ち時間を小さなコミュニティや楽しみに転換し、さらに地域の方々に親しんでもらえる「場」となるよう期待しデザインしている。 | | |