



写真撮影：協同組合オホーツクウッドピア

名称	協同組合オホーツクウッドピア CLTセミナーハウス
竣工	2015年3月
延べ床面積	143.19 m ²
使用したCLT	70 m ³
CLT利用部分	壁・2階床・天井（1階床はカラマツムクフローリング）
CLTサイズ	壁厚さ：150mm（5°ライ）、床・天井厚さ：210mm
構造	CLTパネル工法
用途	セミナーハウス
所在地	北海道北見市留辺薬町旭東11
設計	(株)日本システム設計
施工	(株)物林、三九建設(株)
特長	日本初であるカラマツによるCLT物件。建物内側のCLTはすべて現しで使用。