



写真撮影 : 鈴木研一

名称	株式会社江真コンサルティング事務所					
所在地	愛知県知多市岡田美里町15-2					
竣工	2022年2月	階数	地上2階	階	最高高さ	7000 mm
建築面積	99.21 m <sup>2</sup>	延床面積	140.41 m <sup>2</sup>		軒高	6810 mm
施工会社	吉富工務店(株)	使用したCLT	32.51 m <sup>2</sup>		用途	事務所・庁舎
CLT利用部分(該当項目に☑あり)	<input checked="" type="checkbox"/> 屋根 <input type="checkbox"/> 天井 <input type="checkbox"/> 床 <input checked="" type="checkbox"/> 壁 <input checked="" type="checkbox"/> 階段 <input checked="" type="checkbox"/> その他 (収納家具、サイン)					
CLTサイズ	(最大) 巾 1895mm x 長さ 5880mm x 厚さ 150 mm					
構造	CLTパネル工法		防耐火仕様		準防火構造	
構造別ルート	②告示第611号CLTパネル工法計算ルート		設計ルート		ルート3	
意匠設計	(株)ofa		構造設計		(株)構造計画プラス・ワン	
確認審査機関(支店名)	ビューロベリタス (神戸三ノ宮事務所)		適合性判定機関(支店名)		一般財団法人ベター (名古屋構造判定分室)	
特長	CLTパネル工法+在来工法による木造オフィス(一部倉庫)。版の大きさを生かし、基礎から2F屋根まで一体の壁勝ちCLTパネルに在来のオフィス床と倉庫の屋根が取りつく構造である。滞在時間や作業内容、空間特性の違いを適切に反映して計画し、必要な大きさや機能をコストを含めて合理的に満たしている。吹抜けや階段、対角に勾配をとる屋根等、空間の高低差や連続性をつくり、光と風が通る上下階の一体感のある快適な空間としている。					